



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ



POVJERENSTVO ZA POSTUPAK
JEDNOSTAVNE NABAVE

KLASA: 022-06/18-01/61
URBROJ: 2178/08-03-18-6
Sibinj, 31.srpanj 2018.godine

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PREDMET: Nabava jednostavne vrijednosti – poziv na dostavu ponuda

Temeljem članka 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 5/17) pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da nam sukladno uputama iz ovog poziva te troškovnika u prilogu dostave ponudu za nabavu jednostavne vrijednosti nabave radova na Izgradnji kolnika u Ulici Ivana Mažuranića u naselju Slobodnica (L 272m), prema uvjetima kako slijedi:

1. Opis predmeta nabave: radovi na izgradnji kolnika u Ulici Ivana Mažuranića u naselju Slobodnica (L 272m)
2. Mjesto isporuke: Slobodnica, Ulica Ivana Mažuranića
3. Rok isporuke: 60 radnih dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova
4. Plaćanje u roku od 30 dana od dana ovjere situacije
5. Rok za dostavu ponuda: 08. kolovoz 2018. godine. Ponuda se dostavlja pisanim putem poštom ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave i naznakom „ ne otvaraj –ponuda za _____„.
6. Otvaranje ponuda nije javno.
7. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.
8. Ponuda vrijedi: 30 dana od datuma krajnjeg roka za dostavu ponuda.
9. Sadržaj ponude:
 - ponudbeni list potpisan i ovjeren pečatom,

- ispunjen u svim stavkama, potpisan i pečatom ovjeren troškovnik,
- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
- jamstvo za ozbiljnost ponude – ovjerena zadužnica na iznos od 10.000,00 kn
- potpisan prijedlog ugovora o izvođenju radova

10. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude je nepromjenjiva.

11. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

12. Procijenjena vrijednost nabave: 229.469,60 HRK, bez PDV – a.

13. Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju i o tome dostaviti obavijest ponuditeljima. Naručitelj dostavom navedene obavijesti o odabiru stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi jednostavne vrijednosti (Ugovora o izvođenju radova).

Sa poštovanjem!

Predsjednik povjerenstva

Marko Vrdoljak, dipl. oec.

PONUDBENI LIST

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Naručitelj: OPĆINA SIBINJ, Sibinj, 108. brigade ZNG 6

Predmet nabave:

Izgradnja kolnika u Ulici Ivana Mažuranića u naselju Slobodnica (L 272m)
(detaljni zahvat i obim radova naveden u troškovniku)

Podaci o ponuditelju:

Naziv i sjedište ponuditelja			
OIB		Broj računa	
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Kontakt osoba ponuditelja			
Broj telefona		Broj faksa	

Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos poreza na dodanu vrijednost	
Cijena ponude s PDV-om	

Rok valjanosti ponude: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/

**TROŠKOVNIK RADOVA
IZGRADNJA KOLNIKA**

**ULICA IVANA MAŽURANIĆA
U SLOBODNICI / OPĆINA SIBINJ**

	<u>L(m)</u>	<u>š(m)</u>	obnova kolnika <u>P(m²)</u>
ULICA I.MAŽURANIĆA- trasa ceste	272,00	5,00	1.360,00
odvojeci, proširenja:			38,00
		ukupno:	1.398,00
rubnjaci 24/18 cm	265,00		
rubnjaci 8/20 cm	305,00		
ukupno:	570,00		

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/**

A/ red.br.	PRIPREMNI RADOVI opis stavke	jed.mj.	kol.	Kn	
				cijena	uk.cij.
1.	Geodetski radovi. Iskolčenje trase i objekata na prometnoj površini, čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci iz Glavnog i geodetskog projekta prenose na teren i osiguranje karakterističnih točaka tijekom svog vremena građenja. Stavka uključuje izradu elaborata iskolčenja i geodetskog snimka izvedenog stanja s instalacijama uključivo s ovjerom u nadležnom katastarskom uredu. Radove izvestu u skladu s OTU.I 1-02.1, 1-02.2, 1-02.3, 1-02.5 i 1.02.6. Obračun po m1 trase, cijeli poprečni profil.				
1.1.	Iskolčenje i izrada Elaborata iskolčenja	m'	272,00		
1.2.	Izrada eleborata izvedenog stanja	m'	272,00		
2.	Izrada i postava table-ploče/oznake gradilišta. Ista se izrađuje sukladno "Zakonu o gradnji" (NN.RH.br. 153/13) i "Pravilniku o sadržaju i izgled ploče kojom se označava gradilište (NN.RH.br. 42/14), veličine formata min. A2 sa svim potrebnim podacima. Obračun po kom. ploče.	kom.	1,00		
3.	Privremena regulacija prometa. Stavka uključuje postavu-montažu, održavanje tijekom svog vremena građenja, te demontažu nakon završetka svih radova, vertikalne prometne signalizacije sukladno projektu privremene regulacije prometa izrađenog od strane izvoditelja sukladno Glavnom projektu i odobrenog od strane nadzornog inženjera. Privremenom regulacijom prometa osigurati nesemetan i siguran promet ovom i susjednim ulicama tijekom svog vremena građenja. Obračun po kom. trase ceste-komplet.	kom.	1,00		
4.	Zaštita podzemnih instalacija. Stavka uključuje pribavljanje potrebnih podloga od strane distributera-koncesionara, obilježavanje trase istih, kontrolne probne ručne iskope, zaštitu na mjestima prelaska rubnjaka, u blizini slivnika, na mjestima nedovoljne dubine istih i slično. Zaštita se izvodi polovicom betonske ili PVC cijevi Ø 200, te postavom trake upozorenja. Zaštita se odnosi na EE kablove, TK-EKI kablove, plinske i vodovodne cijevi. Obračun po m' izvedene zaštite.	m'	20,00		

UKUPNO A/ PRIPREMNI RADOVI:

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/**

B/ red.br.	ZEMLJANI RADOVI opis stavke	jed.mj.	kol.	cijena	Kn uk.cij.
RADOVI UKLANJANJA I RUŠENJA					
1.	Strojno rezanje asfalta u debljinu sloja cca. 10 do 15 cm. Obračun po m1. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.	m'	20,00		
2.	Uklanjanje i drobljenje oštećenih asfaltnih slojeva postojeće kolničke konstrukcije debljine 10-12 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop ili glodanje asfaltnih slojeva postojeće kolničke konstrukcije, utovar i prijevoz na deponiju ili odlagalište izvoditelja radova. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m ² .	m ²	20,00		
3.	Uklanjanje-demontača postojećih prometnih znakova vertikalne signalizacije, te ponovna montaža nakon završetka radova uključivo sav betonskim temeljem. Obračun je po komadu uklonjenog, deponiranog te ponovno ugrađenog stupa i prometnog znaka.	kom.	1,00		
ZEMLJANI RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI					
4.	Strojni iskop , rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije ceste, mješavina tucanika i šljunka i zemlje III.ktg, u sloju debljine 40-50 cm. Dio kvalitetnog materijala će se koristiti za izradu novog tamponskog sloja u količini cca. 30% , odnosno cca. 200m ³ , dio za izradu nasipa bankina u količini 122 m ³ , te procjednica cca. 6,00 m ³ . Komplet: iskop, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m ³ porušene i ukonjene kolničke konstrukcije i zemlje. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.				
4.1.	iskop postojeće kolničke konstrukcije ceste, ukupno	m ³	635,00		
4.2.	odvajanje i deponiranje materijala u krugu gradilišta za ponovnu uporabu	m ³	328,00		
4.3.	odvoz preostalog nekvalitetnog materijala na deponiju izvoditelja radova bez obzira na udaljenost.	m ³	307,00		
5.	Strojni iskop zemlje III.ktg za proširenje ceste, u sloju debljine 40-50 cm, s utovarom i prijevozom na deponiju izvoditelja bez obzira na udaljenost, komplet. Obračun je po m ³ iskopa zemlje u sraslom stanju.	m ³	121,00		
6.	Planiranje posteljice , uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥97 %, Ms≥20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. Stavka uključuje i potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete posteljice, 1 ploča/ 500m ² (ukupno 4 ploče) sa izdavanjem atesta.	m ²	1.695,00		

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/**

7.	Izrada cestovnih bankina od kvalitetnog materijala, tucanika, iz iskopa postojeće konstrukcije ceste, uključivo sa zbijanjem i valjenjem. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obostrane bankine, ukupno 570 m. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala, tucanika, iz iskopa postojeće konstrukcije ceste.	m ³	122,00		
8.	Izrada cestovnih procjedinica. Procjedinice izvesti na svakih cca. 25m prema cestovnom kanalu, od kamena 31,50-63,00 mm, s padom 4% prema kanalu. Ukupno 11 komada. Stavka uključuje potreban iskopa rova širine 25cm, prosječne dubine cca. 60 cm, te zasip kamenom. Koristiti kameni materijal iz iskopa postojeće konstrukcije ceste. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Odvoz iskopane zemlje na deponiju izvoditelja bez obzira na udaljenost uključen u cijenu.				
8.1.	iskop i odvoz zemlje za izvedbu procjedinica	m ³	6,00		
8.2.	dovoz i razastarijenje kamenog materijala iz iskopa post. ceste	m ³	6,00		

UKUPNO B/ ZEMLJANI RADOVI:

C/ red.br.	BETONSKI RADOVI I ODVODNJA opis stavke	jed.mj.	kol.	cijena	Kn uk.cij.
1.	Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45, dimenzija 24/18 (25/15) i 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.				
1.1.	rubnjaci 24/18 ili 25/15 cm	m ¹	265,00		
1.2.	rubnjaci 8/20 cm	m ¹	305,00		

UKUPNO C/ BET.RADOVI I ODVODNJA:

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/**

D/ red.br.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA opis stavke	jed.mj.	kol.	Kn	
				cijena	uk.cij.
1.	Izrada nosivog tamponskog sloja ceste ($M_s \geq 70 \text{ MN/m}^2$) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, min. debljine 40 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m^3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. Stavka uključuje i potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja (1 ploča/ 500 m^2 , ukupno 4 ploče) sa izdavanjem atesta.				
1.1.	tamponski sloj od materijala iz iskopa postojeće kolničke konstrukcije, donji sloj	m^3	200,00		
1.2.	tucanik, 0-63 mm, ostatak tamponskog sloja	m^3	469,00		

UKUPNO D/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

E/ red.br.	ASFALTERSKI RADOVI opis stavke	jed.mj.	kol.	Kn	
				cijena	uk.cij.
1.	Izrada nosivog asfaltnog sloja AC 16 base 50/70 AG4 M4, debljine 7,0 cm . U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m^2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.	m^2	1.398,00		

UKUPNO E/ ASFALTERSKI RADOVI:

F/ red.br.	PROMETNA SIGNALIZACIJA opis stavke	jed.mj.	kol.	Kn	
				cijena	uk.cij.
1.	Postavljanje prometnih znakova vertikalne signalizacije s retroreflektirajućom folijom klase I, debljine lima 3 mm. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrtni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.1.				
1.1.	znak B01- komplet, temelj, stup, znak.	kom.	1,00		
1.2.	znak B02- komplet, temelj, stup, znak.	kom.	2,00		
1.3.	znak A08, A09- komplet, temelj, stup, znak.	kom.	2,00		
1.4.	znak B31- komplet, temelj, stup, znak.	kom.	1,00		

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA
ULICA I.MAŽURANIĆA U SLOBODNICI /prema dvorani "Rehlicki/**

2.	Izrada razdjelne središnje crte bijele boje pune i isprekidane, s retroreflektivnim zrcima klase II, širine 10 cm., te zasustavne STOP crte širine 50cm na izlazu na D525. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. Obračun po m´.				
2.1.	središnja razdjelna crta, š = 10 cm	m´	272,00		
2.2.	zaustavna STOP crta, š=50 cm	m´	4,00		

UKUPNO F/ PROMETNA SIGNALIZACIJA:

G/	UREĐENJE KANALA	Kn			
red.br.	opis stavke	jed.mj.	kol.	cijena	uk.cij.
1.	Iskop kanala. Stavka uključuje strojne radove na profiliranju-iskopu novog kanala s istočne strane ceste, dna, pokosa i krune, i to iskop humusa i zemlje sa odvozom na deponiju izvoditelja, bez obzira na udaljenost. Iskop i odvoz cca. 0,70 m ³ /m´, dovoz sa pozajmišta kvalitetne zemlje-gline, pogodne za radove izrade pokosa kanala sa planiranjem i zbijanjem. U cijenu su uključeni svi radovi na izvedbi novog kanala. Obračun po m´ propisno reguliranog vodotoka, uljučivo potrebni svi geodetski radovi pri izvedbi ove stavke.	m´	131,00		
2.	Čišćenje i planiranje postojećeg kanala. Stavka uključuje strojne radove na čišćenju i profiliranju postojećeg kanala, komplet sa odvozom iskopane zemlje na deponiju izvoditelja bez obzira na udaljenost. U cijenu su uključeni svi radovi na uređenju kanala. Obračun po m´ propisno reguliranog vodotoka, uljučivo potrebni svi geodetski radovi pri izvedbi ove stavke.	m´	270,00		

UKUPNO G/ UREĐENJE KANALA:

TROŠKOVNIK RADOVA
IZGRADNJA KOLNIKA
ULICA IVANA MAŽURANIĆA

REKAPITULACIJA

red.br.	opis stavke	Kn
A/	PRIPREMNI RADOVI	
B/	ZEMLJANI RADOVI	
C/	BET.RADOVI I ODVODNJA	
D/	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	
E/	ASFALTERSKI RADOVI	
F/	PROMETNA SIGNALIZACIJA	
G/	UREĐENJE KANALA	

UKUPNO:	
PDV, 25%:	
SVEUKUPNO:	

PONUDITELJ:

mjesto, datum

OPĆINA SIBINJ, Sibinj, 108. Brigade ZNG 6, OIB 84310475838, zastupana po općinskom načelniku Josipu Paviću, kao naručitelj

i

_____ OIB _____ zastupano po
_____, kao izvođač

sklopili su dana _____. godine slijedeći

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA IZGRADNJI KOLNIKA U ULICI IVANA MAŽURANIĆA U NASELJU SLOBODNICA (L 272m)**

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je nakon provedenog postupka jednostavne nabave radova na izgradnji kolnika u Ulici Ivana Mažuranića u naselju Slobodnica (L 272m) naručitelj kao najpovoljniju ponudu odabrao ponudu izvođača te ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze vezano za navedeno.

Članak 2.

Sukladno navedenom, temeljem ovog ugovora naručitelj naručuje, a izvođač se obvezuje izvršiti radove iz članka 1. ovog ugovora, u svemu sukladno ponudi izvođača iz prethodnog članka, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i njegov je sastavni dio.

Izvođač se obvezuje u roku od 15 dana od dana sklapanja ovog ugovora započeti sa izvršavanjem ovog ugovora te ugovor izvršiti u roku koji je određen ponudom iz članka 1. ovog ugovora. U slučaju da izvođač ne započne sa izvršavanjem ovog ugovora ni u roku koji mu naručitelj naknadno odredi pisanim putem, naručitelj ima pravo otkazati ovaj ugovor u kojem slučaju otkaz nastupa danom predaje na poštu preporučene pošiljke sa otkazom ugovora.

Iznimno od navedenog u prethodnom stavku, rokovi iz prethodnog stavka mogu se produžiti u slučaju prirodnih događaja i više sile te ostalih okolnosti koje nisu na strani izvođača u kojem slučaju će nakon prestanka tih okolnosti ugovorne strane utvrditi nove rokove.

Smatra se da je na dan sklapanja ovog ugovora izvođač uveden u posao, a radove se obvezuje izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 3.

Izvođač je dužan omogućiti naručitelju i/ili osobi koju naručitelj za to ovlasti stalni nadzor nad radovima i kontrolu kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

Članak 4.

Sukladno ponudi izvođača iz prethodnog članka, ugovorne strane utvrđuju vrijednost radova po ovom ugovoru u iznosu od _____ kn bez PDV-a.

PDV će se obračunati prema zakonskim odredbama koje vrijede na dan ispostavljanja računa.

Cijena po ovom ugovoru je nepromjenjiva te je njome sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima obuhvaćena i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključen je utjecaj manjkova radova.

Članak 5.

Izvedene radove izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija, koje će izdavati jednom mjesečno za radove izvedene u prošlom mjesecu i okončane situacije, a rok plaćanja je 30 dana od dana primitka i ovjere situacije od strane nadzornog inženjera.

Okončanu situaciju izvođač izdaje u roku od 15 dana od dana primopredaje radova.

Primopredaja radova izvršiti će se u roku od 15 dana od dana obavijesti izvođača o završetku radova.

Ukoliko se pri primopredaji utvrde nedostaci u količini ili kvaliteti izvedenih radova izvođač je dužan nedostatke otkloniti u primjerenom roku kojega će odrediti naručitelj.

U slučaju da izvođač ne otkloni nedostatke naručitelj će otkazati ovaj ugovor i dovršetak radova povjeriti trećoj osobi po svom izboru, na trošak izvođača.

Članak 6.

U slučaju da nadzor nad izvršenim radovima utvrdi da radovi nisu izvedeni u skladu sa ponudom iz članka 1. ovog ugovora, propisima, pravilima struke, tehničkim standardima i normama i/ili da ugrađeni proizvodi i/ili materijali nisu sukladni prethodno navedenom, izvođač se obvezuje nedostatke otkloniti u roku kojega utvrdi osoba koja vrši nadzor nad radovima te se u tom slučaju primopredaja radova neće izvršiti dok se nedostaci ne otklone. U slučaju da nadzor u toku izvršavanja ovog ugovora utvrdi navedene nedostatke izvođač se obvezuje postupiti u skladu sa uputama nadzora, a ako to ne učini naručitelj ima pravo otkazati ovaj ugovor u kojem slučaju otkaz nastupa danom predaje na poštu preporučene pošiljke sa otkazom.

U slučaju da ni nakon proteka roka iz prethodnog stavka izvođač ne otkloni nedostatke naručitelj ima pravo otkazati ovaj ugovor te otklanjanje nedostataka povjeriti drugom izvođaču u kojem slučaju će se cijena radova po ovom ugovoru smanjiti razmjerno cijeni otklanjanja nedostataka.

Članak 7.

Izvođač odgovara za eventualne bitne nedostatke u izvršenim radovima ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 godina od primopredaje radova.

O uočenim nedostacima naručitelj je obavezan obavijestiti izvođača u roku od 6 mjeseci od kada je nedostatak utvrdio.

Članak 8.

Kao jamstvo za uredno ispunjenje ovog ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza izvođač prilikom njegova sklapanja predaje naručitelju zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika na iznos od _____ 10% vrijednosti ugovora, koje jamstvo će za potrebe ovog ugovora služiti i kao jamstvo za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku.

Članak 9.

Neovisno o prethodnom članku, u slučaju da izvođač ne obavi radove po ovom ugovoru u ugovorenom roku, dužan je naručitelju na ime ugovorne kazne platiti iznos od 1‰ (slovima: jedan promil) od ukupno ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja roka, ne više od 5% (slovima: pet posto) od ugovorene cijene.

Članak 10.

U slučaju da izvođač kasni sa izvršenjem ovog ugovora duže od 15 dana, naručitelj ima pravo otkazati ovaj ugovor u kojemu otkaz nastupa danom predaje na poštu preporučene pošiljke sa otkazom te povjeriti obavljanje neizvršenih radova po ovom ugovoru drugom izvođaču.

U slučaju iz prethodnog stavka, kao i u svim eventualnim okolnostima koje zaustavljaju izvršavanje ovog ugovora izvođač se obvezuje o svom trošku osigurati da nezavršeni radovi ne predstavljaju opasnost za stabilnost i bitne osobine ceste, život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu ili stabilnost tla na okolnom zemljištu te imovinu naručitelja ili trećih osoba.

Članak 11.

Jamstveni rok za radove po ovom ugovoru iznosi dvije godine od izvršene primopredaje, a za ugrađene materijale i proizvode vrijedi jamstveni rok proizvođača u kojem roku je izvođač dužan otkloniti uočene nedostatke o svom trošku u razumnom roku od pisane obavijesti naručitelja, a u slučaju da izvođač to ne učini naručitelj ima pravo otklanjanje nedostataka povjeriti drugom izvođaču na trošak izvođača po ovom ugovoru.

Članak 12.

Prilikom izvršavanja ovog ugovora izvođač je dužan poduzimati uobičajene mjere sigurnosti koje sprečavaju nastanak opasnosti po naručitelja i treće osobe koje mogu nastati u izvršavanju ili u svezi s izvršavanjem ovog ugovora te je dužan naručitelju i trećim osobama naknaditi eventualnu time nastalu štetu.

Članak 13.

Ugovorne strane će eventualne nesporazume po ovom ugovoru nastojati riješiti mirnim putem, a u suprotnom slučaju utvrđuju nadležnost suda prema sjedištu naručitelja.

Članak 14.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana prima po 2 (dva) primjerka.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora zakonski zastupnici ugovornih strana isti potpisuju i ovjeravaju pečatom.

IZVOĐAČ

NARUČITELJ
